

MESADAS Y CRISTALES

Lámina:

B03-GSC-A-312

Universidad de la República
Dirección General de Arquitectura de la Universidad
Director: Arq. Juan Pedro Urruzola

Proyecto: Arq. Álvaro Cayón

Obra
Edificio Garage - Servicios Comunes
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

UBICACIÓN: LOCALES L04 Y L09, BAÑOS.

DESCRIPCIÓN: MESADA GRANITO GRIS NACIONAL.

TIPO

ME2/E1-B03-GSC

CANT.

2

I.



-

D.


-

FECHA

FEBRERO 2017



DETALLE SOPORTE MESADA
ESC. 1/10



Se deberán verificar las dimensiones en obra. Dimensiones en cm.

OBSERVACIONES

Mesada granito gris nacional e:2cm., con zócalo de 10cm. en 3 lados. Frontalín de granito gris nacional, altura 20 cm., arista redondeada
Soporte de mesada en perfilaría metálica.
Bacha de sobreponer de loza Ø34cm, color blanco brillo.
Grifería con temporizador mecánico.
Sifón tipo botella. Accesorios y desagüe de pileta de buena calidad.
Espejo electrolítico de 140 x 120cm, espesor ≥ 5mm.

ESCALA: 1/25