

# CARPINTERÍA

Lámina:

B03-SG-A-315

Universidad de la República  
Dirección General de Arquitectura de la Universidad  
Director: Arq. Juan Pedro Urruzola

Proyecto: Arq. Álvaro Cayón

Obra  
Edificio Servicios Generales  
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

UBICACIÓN: L09, L13, VESTUARIOS - L10, L14, BAÑOS - L11, 12, 16, OFICINAS.

DESCRIPCIÓN: PUERTA BATIENTE


TIPO  
C3-B03-SG

CANT.  
7


I.  
5

D.  
2


FECHA  
FEBRERO 2017




DETALLE MANOTÓN  
ESC. 1/10




DETALLE MANOTÓN  
ESC. 1/10



DETALLE ZÓCALO  
ESC. 1/10



DETALLE MARCO  
ESC. 1/10



Se deberán verificar las dimensiones en obra. Dimensiones en cm.

ESCALA:  
1/25

MARCO	Marco de madera semidura para pintar, color a determinar en obra.
HOJA	Madera. Estructura de bastidor contrachapado con placas de MDF 8mm de espesor cada una, espesor total de la puerta 45mm.
ACCESORIOS	3 bisagras, distribuidas de acuerdo al peso de la puerta y especificaciones del fabricante. Manotón de acero inoxidable soldado a chapa con cerradura de seguridad.
OBSERVACIONES	Zócalo de acero inoxidable en ambas caras, h: 12cm. En locales destinados a servicios higiénicos, las puertas llevarán brazo hidráulico.