

ALUMINIO

Lámina:
B01-ADM-A-306

Universidad de la República
Dirección General de Arquitectura de la Universidad
Director: Arq. Juan Pedro Urruzola

Proyecto: Arq. Álvaro Cayón

Obra
Edificio Administración y Gobierno
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

UBICACIÓN: FACHADA NORTE.

DESCRIPCIÓN: ABERTURA COMPUESTA POR 1 PAÑO FIJO y 1 CELOSÍA VENTILADA.

TIPO

A5.2-B01-ADM

CANT.

3


I.

D.

3

FECHA

FEBRERO 2017



Se deberán verificar las dimensiones en obra. Dimensiones en cm.

ESCALA:
1/25

MARCO	Propios de línea; tipo GALA CR. Premarco y tapajuntas propios de línea. El tipo será verificado de acuerdo a las condiciones y recomendaciones del fabricante.
HOJA	Propios de línea; tipo GALA CR.
ACCESORIOS	Propios de la línea; tipo GALA CR. Caja de agua.
OBSERVACIONES	Complementos, contravidrios, conectores, accesorios, burletes de acuerdo a especificaciones del fabricante. Celosía con malla contra insectos con cierre batiente interior.

ACRISTALAMIENTO Vidrio común, orientación norte.
El tipo y los espesores de los cristales se ajustarán a: las dimensiones del vano, la ubicación en el edificio, las prestaciones de seguridad y las condiciones urbanas, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.