

MESADAS

Lámina:
B02-HVGA-A-414

Universidad de la República
Dirección General de Arquitectura
Director: Arq. Juan Pedro Urruzola

Proyecto: Arq. Álvaro Cayón

Obra
EDIFICIO GRANDES ANIMALES_ HOSPITAL VETERINARIO
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

TPO	ME7-B02-HVGA	CMT.	1	FEBRERO 2017	
				SUSTITUYE	-

UBICACIÓN : LOCAL C39, POLICLÍNICA LAVADERO HERRERÍA.

DESCRIPCIÓN : MESADA DE HORMIGÓN LUSTRADO.



ESCALA 1/25

NOTAS:

Mesada de hormigón armado con lustrado superficial, e:10cm.
2 interceptores de grasa, actuando como decantador de sólidos, ubicados en el exterior de cada local.
2 piletones de acero inoxidable de 40cm. de profundidad.
Grifería tipo bar de mesada, con rosca en la punta y palanca de corte de agua fría.
Accesorios y desagüe de pileta de buena calidad

SE DEBERÁN VERIFICAR LAS DIMENSIONES EN OBRA.

MEDIDAS EN CENTIMETROS (CM)



DIRECTOR ARQ. JUAN PEDRO URRUZOLA	SERVICIO HOSPITAL VETERINARIO GRANDES ANIMALES	ESCALA 1/25
PROYECTO ARQ. ÁLVARO CAYÓN	Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102	FECHA FEBRERO-2017