



Universidad de la República
Dirección General de Arquitectura
Director: Arq. Juan Pedro Urruzola

Proyecto: Arq. Álvaro Cayón

Obra
EDIFICIO GRANDES ANIMALES_ HOSPITAL VETERINARIO
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102



TIPO	A9-B02-HVGA	CANT.	2	FEBRERO 2017	
				SUSTITUYE	-
UBICACIÓN : LOCALES C15 Y C18, QUIRÓFANOS A Y B.					
DESCRIPCIÓN : ABERTURA COMPUESTA POR 4 PAÑOS FIJOS.					
				ESCALA	1/25
<div>NOTAS:</div> <div>TIPO: Abertura compuesta por 4 paños fijos. El tipo será verificado de acuerdo a las condiciones y recomendaciones del fabricante.</div> <div>CANTIDAD: 2 unidad.</div> <div>MARCO: Propio de línea GALA CR. Premarco y tapajuntas propios de línea.</div> <div>HOJA: Propia de línea GALA CR.</div> <div>ACCESORIOS: Propios de línea GALA CR. Caja de agua.</div> <div>OBSERVACIONES: Complementos, contravidrios, conectores, accesorios, burletes de acuerdo a especificaciones del fabricante.</div> <div>ACRISTALAMIENTO: Vidrio común, orientación norte.</div> <div>El tipo y los espesores de los cristales se ajustarán a: * las dimensiones del vano * la ubicación en el edificio * las prestaciones de seguridad * y las condiciones urbanas, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.</div> <div>SE DEBERÁN VERIFICAR LAS DIMENSIONES EN OBRA.</div> <div>MEDIDAS EN CENTIMETROS (CM)</div>					
DIRECTOR ARQ. J.P. URRUZOLA		SERVICIO HOSPITAL VETERINARIO GRANDES ANIMALES Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102		ESCALA 1/25	
PROYECTO ARQ. ALVARO CAYON				FECHA FEBRERO-2017	