

MESADA

Lámina:  
B02-HVPA-A-372

Universidad de la República  
Dirección General de Arquitectura de la Universidad  
Director: Arq. Juan Pedro Urruzola

Proyecto: Arq. Álvaro Cayón

Obra  
Edificio P.Animales\_ Hospital veterinario  
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

UBICACIÓN: LOCALES A06, A08, A14, A16, A41 Y A42.

DESCRIPCIÓN: MESADA DE GRANITO GRIS NACIONAL CON MUEBLE INFERIOR.


TIPO  
ME3-B02-HVPA

CANT.  
6


I.

D.

FECHA  
FEBRERO 2017



ALZADO



PLANTA

Se deberán verificar las dimensiones en obra. Dimensiones en cm

ESCALA:  
1/25

OBSERVACIONES

Mesada granito gris nacional e:2cm., con zócalo de 10cm. en 3 lados.  
Nariz de granito gris nacional de 5cm. de altura.  
Pileta de acero inox., de 20cm. de profundidad, pegada al fondo de la mesada de granito.  
Decantador de sólidos. conexiones sanitarias de pvc.  
Sifon de buena calidad para inspeccionar.  
Grifería tipo bar de mesada, con rosca en la punta y palanca de corte de agua fría.

Mueble bajo mesada conformado por placas de MDF, terminación meláminico en ambas caras, e:2cm.  
Hojas canteadas en todo su perímetro, color a determinar.  
1 estante de 25mm de espesor, terminación meláminica en todas las caras.  
8 puertas corredizas con guía inferior y ruedas, herrajes de accionamiento y movimiento de buena calidad.  
Sistema de cierre de puertas del mueble bajo mesada.