

# MESADAS Y CRISTALES

Lámina:

B01-ADM-A-330

Universidad de la República  
Dirección General de Arquitectura de la Universidad  
Director: Arq. Juan Pedro Urruzola

Proyecto: Arq. Álvaro Cayón

Obra  
Edificio Administración y Gobierno  
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

UBICACIÓN: L31, 33, 65, 66, BAÑOS.

DESCRIPCIÓN: MESADA GRANITO GRIS NACIONAL Y ESPEJO ELECTROLÍTICO.

TIPO

CANT.

I.


D.

FECHA


FEBRERO 2017

ME1/E1-B01-ADM


4



ALZADO




SOPORTE DE MESADA EN PERFILERÍA METÁLICA



PLANTA

DETALLE SOPORTE MESADA  
ESC. 1/10



Se deberán verificar las dimensiones en obra. Dimensiones en cm.

OBSERVACIONES

Mesada granito gris nacional e:2cm., con zócalo de 10cm. en 3 lados. Frontalín de granito gris nacional, altura 20 cm., arista redondeada.  
Soporte de mesada en perfilera metálica.  
1 bacha de sobreponer de loza Ø34cm, color blanco brillo.  
Grifería con temporizador mecánico.  
Sifón tipo botella. Accesorios y desagüe de pileta de buena calidad.  
Espejo electrolítico de 184 x 60cm, espesor ≥ 5mm.

ESCALA: 1/25