

ALUMINIO

Lámina:  
B02-HVPA-A-308

Universidad de la República  
Dirección General de Arquitectura  
Director: Arq. Juan Pedro Urruzola

Proyecto: Arq. Álvaro Cayón

Obra  
EDIFICIO PEQUEÑOS ANIMALES\_ HOSPITAL VETERINARIO  
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

TIPO	A6-B02-HVPA	CANT.	1	FEBRERO 2017
				SUSTITUYE -

UBICACIÓN : LOCAL A39, TRANSFER QUIROFANOS

DESCRIPCIÓN : ABERTURA COMPUESTA POR 3 MÓDULOS DE 2 HOJAS CORREDIZAS

ESCALA 1/25

NOTAS:

TIPO: Abertura compuesta por 3 módulos de 2 hojas corredizas. El tipo será verificado de acuerdo a las condiciones y recomendaciones del fabricante.

CANTIDAD: 1 unidad.

MARCO: Propio de línea GALA CR. Premarco y tapajuntas propios de línea.

HOJA: Propia de línea GALA CR.

ACCESORIOS: Propios de línea GALA CR. Caja de agua.

OBSERVACIONES:

El perfil conector entre aberturas A6 deberá ser de sección mínima 12x12cm. Complementos, contravidrios, conectores, accesorios, burletes de acuerdo a especificaciones del fabricante. Malla contra insectos.


ACRISTALAMIENTO: Vidrio común, orientación sur.

El tipo y los espesores de los cristales se ajustarán a:


- \* las dimensiones del vano
- \* la ubicación en el edificio
- \* las prestaciones de seguridad
- \* y las condiciones urbanas, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

SE DEBERÁN VERIFICAR LAS DIMENSIONES EN OBRA.

MEDIDAS EN CENTIMETROS (CM)



ALZADO



PLANTA

DIRECTOR ARQ. JUAN PEDRO URRUZOLA	SERVICIO HOSPITAL VETERINARIO PEQUEÑOS ANIMALES Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102	ESCALA 1/25
PROYECTO ARQ. ÁLVARO CAYÓN		FECHA FEBRERO-2017