ALUMINIO

Lámina: B03-GSC-A-307

Universidad de la República
Dirección General de Arquitectura
Director: Arq. Juan Pedro Urruzola
Proyecto: Arq. Álvaro Cayón

Obra
Edificio Garage - Servicios Comunes
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

TIPO	A7-B03-GSC	CANT.	1

FEBRERO 2017

SUSTITUYE -

UBICACIÓN : LOCAL L14 DEPÓSITO GENERAL.

DESCRIPCIÓN : ABERTURA COMPUESTA POR 1 PAÑO FIJO Y 2 CELOSÍAS VENTILADAS.

ESCALA 1/25



ALZADO



PLANTA

NOTAS:

TIPO: Abertura compuesta por 1 paño fijo y 2 celosías ventiladas con malla contra insectos.
El tipo será verificado de acuerdo a las condiciones y recomendaciones del fabricante.

CANTIDAD: 1 unidad.

MARCO: Propio de linea GALA CR. Premarco y tapajuntas propios de línea.

HOJA: Propia de línea GALA CR.

ACCESORIOS: Propios de línea GALA CR. Caja de agua.

OBSERVACIONES: Complementos, contravidrios, conectores, accesorios, burletes de acuerdo a especificaciones del fabricante.
Malla contra insectos en todas las partes donde exista celosías

ACRISTALAMIENTO: Vidio común, orientación sur.

El tipo y los espesores de los cristales se ajustarán a:
* las dimensiones del vano
* la ubicación en el edificio
* y las condiciones urbanas, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

SE DEBERÁN VERIFICAR LAS DIMENSIONES EN OBRA.

MEDIDAS EN CENTIMETROS (CM)

DIRECTOR: ARQ. JUAN PEDRO URRUZOLA	SERVICIO: GARAGE SERVICIOS COMUNES Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102	ESCALA: 1/25
PROYECTO: ARQ. ÁLVARO CAYÓN		FECHA: FEBRERO-2017