

MESADAS Y CRISTALES

Lámina:  
B03-LG-A-317

Universidad de la República  
Dirección General de Arquitectura de la Universidad  
Director: Arq. Juan Pedro Urruzola

Proyecto: Arq. Álvaro Cayón

Obra  
Edificio Locales Gremiales  
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

UBICACIÓN: L05 Y L05, BAÑOS.

DESCRIPCIÓN: MESADA GRANITO GRIS NACIONAL Y ESPEJO ELECTROLÍTICO.

TIPO

CANT.

I.




D.

FECHA

FEBRERO 2017

ME1/E1-B03-LG

2



Se deberán verificar las dimensiones en obra. Dimensiones en cm.

OBSERVACIONES

Mesada granito gris nacional e:2cm., con zócalo de 10cm. en 3 lados. Frontalín de granito gris nacional, altura 20 cm., arista redondeada.  
Soporte de mesada en perfilería metálica.  
1 bacha de sobreponer de loza Ø34cm, color blanco brillo.  
Grifería con temporizador mecánico.  
Sifón tipo botella. Accesorios y desagüe de pileta de buena calidad.  
Espejo electrolítico de 125 x 110cm, espesor ≥ 5mm.

ESCALA: 1/25