

MESADAS Y CRISTALES

Lámina:

B03-SG-A-318

Universidad de la República
Dirección General de Arquitectura de la Universidad
Director: Arq. Juan Pedro Urruzola

Proyecto: Arq. Álvaro Cayón

Obra
Edificio Servicios Generales
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

UBICACIÓN: L08, BAÑO.

DESCRIPCIÓN: MESADA GRANITO GRIS NACIONAL Y ESPEJO ELECTROLÍTICO.

TIPO

ME1.1/E1.1-B03-SG

CANT.



1

I.


D.

FECHA

FEBRERO 2017



DETALLE SOPORTE MESADA
ESC. 1/10



Se deberán verificar las dimensiones en obra. Dimensiones en cm.

OBSERVACIONES

Mesada granito gris nacional e:2cm., con zócalo de 10cm. en 3 lados. Frontalín de granito gris nacional, altura 20 cm., arista redondeada.
Soporte de mesada en perfilera metálica.
1 bacha de sobreponer de loza Ø34cm, color blanco brillo.
Grifería con temporizador mecánico.
Sifón tipo botella. Accesorios y desagüe de pileta de buena calidad.
Espejo electrolítico de 85 x 110cm, espesor ≥ 5mm.

ESCALA: 1/25