

MESADA

Lámina:

B02-HVPA-A-371

Universidad de la República
Dirección General de Arquitectura de la Universidad
Director: Arq. Juan Pedro Urruzola

Proyecto: Arq. Álvaro Cayón

Obra
Edificio P. Animales_ Hospital veterinario
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

UBICACIÓN: LOCALES A02, A03, A04 Y A05, SALAS INTERNACIÓN.

DESCRIPCIÓN: PILETÓN DE ACERO INOXIDABLE.

TIPO

ME2-B02-HVPA

CANT.

4

I.


-

D.

-

FECHA

FEBRERO 2017



Se deberán verificar las dimensiones en obra. Dimensiones en cm

ESCALA:

1/25

OBSERVACIONES

- Piletón conformado por una pieza compacta de doble pared, estructura de patas y apoyos de acero inoxidable (AI.304) con tubulares de 4x4cm.
- Profundidad de 40cm.
- Grifería de pared con llave esclusa y pico con rosca.
- Considerar ajuste de la estructura por zócalo sanitario del local.
- Interceptor de grasa, actuando como decantador de sólidos, ubicados en el exterior de cada local.