

HIERRO

Lámina:

B02-HVGA-A-430

Universidad de la República
Dirección General de Arquitectura de la Universidad
Director: Arq. Juan Pedro Urruzola

Proyecto: Arq. Álvaro Cayón

Obra
Edificio Grandes Animales Hospital veterinario
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

UBICACIÓN: LOCALES C28, C29, C35, C37, C40, C41, C45 Y C46..

TIPO

CANT.

I.

D.



FECHA

FEBRERO 2017

DESCRIPCIÓN: REJA ENTRE BOXES DE INTERNACIÓN.

H6-B02-HVGA

8



Se deberán verificar las dimensiones en obra. Dimensiones en cm.

OBSERVACIONES

Reja entre boxes de internación.
Batientes Premarco: Si
Marco: Tubulares sección cuadrada de 5x5cm., prepintado en negro mate, hierros redondos de 20mm, interdistanciados no más de 5 cm.
Protección: terminación esmalte sintético sobre protección con base epoxídica para herrería sobre fondo antióxido, color a definir en obra.

ESCALA: 1/25