

Universidad de la República  
Dirección General de Arquitectura  
Director: Arq. Juan Pedro Urruzola

Proyecto: Arq. Álvaro Cayón

Obra

EDIFICIO IMAGENOLOGÍA\_ HOSPITAL VETERINARIO

Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

TIPO	ME11-B02-HVIM	CANT.	1	FEBRERO 2017	
				SUSTITUYE	-

UBICACIÓN : LOCAL B34, ECOGRAFIA-AULA CONSULTORIO.

DESCRIPCIÓN : MESADA GRANITO GRIS NACIONAL CON MUEBLE INFERIOR.

ESCALA

1/25


NOTAS:

Mesada granito gris nacional e:2cm., con zócalo de 10cm. en 3 lados.  
Nariz de granito gris nacional de 5cm. de altura.  
Pileta de acero inox., de 20cm. de profundidad, pegada al fondo de la mesada de granito.  
Decantador de sólidos. conexiones sanitarias de pvc.  
Sifon de buena calidad para inspeccionar.  
Grifería tipo bar de mesada, con rosca en la punta y palanca de corte de agua fría.


Mueble bajo mesada conformado por placas de MDF, terminación meláminico en ambas caras, e:2cm.  
Hojas canteadas en todo su perímetro, color a determinar.  
Estante de 25mm de espesor, terminación melamínica en todas las caras.  
8 puertas corredizas con guía inferior y ruedas, herrajes de accionamiento y movimiento de buena calidad.  
Sistema de cierre de puertas del mueble bajo mesada.

SE DEBERÁN VERIFICAR LAS DIMENSIONES EN OBRA.

MEDIDAS EN CENTIMETROS (CM)



ALZADO



PLANTA