

# CARPINTERÍA

Lámina:  
B03-GSC-A-309

Universidad de la República  
Dirección General de Arquitectura de la Universidad  
Director: Arq. Juan Pedro Urruzola


Proyecto: Arq. Álvaro Cayón

Obra  
Edificio Garage - Servicios Comunes  
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

UBICACIÓN: LOCALES L06 OFICINA LOCOMOCIÓN, Y L08 SALA ESPERA LOCOMOCIÓN.

DESCRIPCIÓN: PLACARD CON MARCO Y 2 HOJAS BATIENTES DE MADERA.

TIPO	CANT.	I.	D.	FECHA
C1.2-B03-GSC	2	-	-	FEBRERO 2017



Se deberán verificar las dimensiones en obra. Dimensiones en cm.

ESCALA:  
1/25

MARCO	Marco de madera semidura para pintar
HOJA	Placas de MDF espesor 20mm., terminación melamínico en ambas caras. Hojas canteadas en todo su perímetro, color a determinar.
ACCESORIOS	Estantes: Tableros de finger jointed de eucaliptus de 45mm. de espesor. Tiradores metálicos y cerraduras de seguridad. Cierre mediante llave tipo "Star", a razón de 1 por cada puerta. Herrajes de accionamiento y movimiento de buena calidad.
OBSERVACIONES	3 estantes.