

MESADA

Lámina:

B02-HVIM-A-395

Universidad de la República
Dirección General de Arquitectura de la Universidad
Director: Arq. Juan Pedro Urruzola

Proyecto: Arq. Álvaro Cayón

Obra
Edificio Imagenología_ Hospital veterinario
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

UBICACIÓN: LOCAL B29, LIMPIEZA DE MATERIALES-LABORATORIO CLÍNICO.

TIPO

CANT.

l.

D.

FECHA

FEBRERO 2017


DESCRIPCIÓN: MESADA DE GRANITO GRIS NACIONAL CON MUEBLE INFERIOR.

ME4.1-B02-HVIM

1

—

-



ALZADO



PLANTA

Se deberán verificar las dimensiones en obra. Dimensiones en cm

ESCALA:

1/25

OBSERVACIONES	Mesada granito gris nacional e:2cm., con zócalo de 10cm. en 3 lados. Nariz de granito gris nacional de 5cm. de altura.
	<p>Mueble bajo mesada conformado por placas de MDF, terminación melamínico en ambas caras, e:2cm.</p> <p>Hojas canteadas en todo su perímetro, color a determinar.</p> <p>1 estante de 25mm de espesor, terminación melamínica en todas las caras.</p> <p>8 puertas corredizas con guía inferior y ruedas, herrajes de accionamiento y movimiento de buena calidad.</p> <p>Sistema de cierre de puertas del mueble bajo mesada.</p>