

MESADAS Y CARPINTERÍA

Lámina:

B03-SG-A-320

Universidad de la República
Dirección General de Arquitectura de la Universidad
Director: Arq. Juan Pedro Urruzola

Proyecto: Arq. Álvaro Cayón

Obra
Edificio Servicios Generales
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

UBICACIÓN: L07, ESTAR- COMEDOR.

DESCRIPCIÓN: MESADA GRANITO GRIS NACIONAL Y MUEBLE BAJO MESADA.

TIPO

CANT.

I.



D.

FECHA

FEBRERO 2017

ME2/C5-B03-SG

1



Se deberán verificar las dimensiones en obra. Dimensiones en cm.

OBSERVACIONES

Mesada granito gris nacional e:2cm., con zócalo de 10cm. en 2 lados. Nariz de granito gris nacional de 5cm. de altura.
Mueble bajo mesada, estructura de madera, 2 puertas batientes de MDF melamínico color blanco de e:2cm(frente y 1 lateral).
Hojas canteadas en todo su perímetro, color a determinar.
Herrajes de accionamiento y movimiento de buena calidad. Sistema de cierre de puertas del mueble bajo mesada.
Pileta de acero inoxidable., de 20cm. de profundidad, pegada al fondo de la mesada de granito. Decantador de sólidos. conexiones sanitarias de pvc.
Sifón de buena calidad para inspeccionar. Grifería tipo bar de mesada, con rosca en la punta y palanca de corte de agua fría.

ESCALA: 1/25