

MAMPARAS

Lámina:

B02-HVPA-A-416

Universidad de la República
Dirección General de Arquitectura de la Universidad
Director: Arq. Juan Pedro Urruzola

Proyecto: Arq. Álvaro Cayón

Obra
Edificio P. Animales_ Hospital veterinario
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

UBICACIÓN: LOCALES A56 Y A57, VESTUARIOS MASCULINO Y FEMENINO FUNCIONARIOS.

TIPO

MA2-B02-HVPA

CANT.

2

I.

-


D.

-


FECHA

FEBRERO 2017


DESCRIPCIÓN: MAMPARA DE ALUMINIO Y MELAMÍNICO CON PUERTA BATIENTE.



ALZADO



PLANTA



Se deberán verificar las dimensiones en obra. Dimensiones en cm

ESCALA:

1/25

OBSERVACIONES
Mamparas de aluminio y melamínico compuesta por una puerta batiente en los gabinetes y un paño fijo.
Tubular de aluminio anodizado color natural. Dimensiones 5 x 5 cm.
Hoja de placa de MDF e= 18 mm, terminación melamínico en ambas caras en el paño fijo y en la puerta batiente.
Aluminio anodizado color natural.
Accesorios de movimiento, accionamiento, cierre de buena calidad.
Puertas con pasadores y tiradores de aluminio.