

ALUMINIO

Lámina:
B02-HVGA-A-338

Universidad de la República
Dirección General de Arquitectura de la Universidad
Director: Arq. Juan Pedro Urruzola

Proyecto: Arq. Álvaro Cayón

Obra
Edificio Grandes Animales_ Hospital veterinario
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

UBICACIÓN: LOCAL C05 SALA DE RACK Y LOCAL C10 SALA DE TABLERO GENERAL.

DESCRIPCIÓN: ABERTURA COMPUESTA POR 1 PAÑO FIJO Y 1 CELOSÍA VENTILADA.

TIPO

A4-B02-HVGA

CANT.

2

I.


-

D.

-


FECHA

FEBRERO 2017



NPTI± 000

ALZADO



Se deberán verificar las dimensiones en obra. Dimensiones en cm

ESCALA:
1/25

MARCO Propios de línea; tipo GALA CR. Premarco y tapajuntas propios de línea. El tipo será verificado de acuerdo a las condiciones y recomendaciones del fabricante.

HOJA Propios de línea; tipo GALA CR.

ACCESORIOS Propios de la línea; tipo GALA CR.
Caja de agua.

OBSERVACIONES Complementos, contravidrios, conectores, accesorios, burletes de acuerdo a especificaciones del fabricante.
Malla contra insectos en todas las partes donde exista celosías.

ACRISTALAMIENTO Vidrio común, orientación este y oeste.
El tipo y los espesores de los cristales se ajustarán a: las dimensiones del vano, la ubicación en el edificio, las prestaciones de seguridad y las condiciones urbanas, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.