

MAMPARAS

Lámina:
B02-HVGA-A-421

Universidad de la República
Dirección General de Arquitectura de la Universidad
Director: Arq. Juan Pedro Urruzola

Proyecto: Arq. Álvaro Cayón

Obra
Edificio Grandes Animales_ Hospital veterinario
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

UBICACIÓN: LOCALES C11 Y C14, VESTUARIOS MASCULINO Y FEMENINO.

DESCRIPCIÓN: MAMPARA SEPARADORA DE ALUMINIO Y MELAMÍNICO.

TIPO
MA2-B02-HVGA

CANT.
4



I.

D.

-

-

FECHA
FEBRERO 2017



Se deberán verificar las dimensiones en obra. Dimensiones en cm

ESCALA:
1/25

OBSERVACIONES
Mamparas de aluminio y melamínico compuesta por un paño fijo.
Tubular de aluminio anodizado color natural. Dimensiones 5 x 5 cm.
Hoja de placa de MDF e= 18 mm, terminación melamínico en ambas caras.
Aluminio anodizado color natural.
Accesorios de movimiento, accionamiento, cierre de buena calidad.
Puertas con pasadores y tiradores de aluminio.