

ALUMINIO

Lámina:
B03-LG-A-302


Universidad de la República
Dirección General de Arquitectura de la Universidad
Director: Arq. Juan Pedro Urruzola

Proyecto: Arq. Álvaro Cayón

Obra
Edificio Locales Gremiales
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

UBICACIÓN: ACCESO SUR A LOCALES GREMIALES
DESCRIPCIÓN: ABERTURA CORREDIZA DE DOS HOJAS

TIPO	CANT.	I.	D.	FECHA
A2-B03-LG	3	-	-	FEBRERO 2017



Se deberán verificar las dimensiones en obra. Dimensiones en cm.

ESCALA:
1/25

MARCO	Propios de línea; tipo GALA CR. Premarco y tapajuntas propios de línea. El tipo será verificado de acuerdo a las condiciones y recomendaciones del fabricante.
HOJA	Propios de línea; tipo GALA CR.
ACCESORIOS	Propios de la línea; tipo GALA CR. Caja de agua.
OBSERVACIONES	Complementos, contravidrios, conectores, accesorios, burletes de acuerdo a especificaciones del fabricante. Travesaño horizontal, altura 1.00m desde NPTI, divisor entre vidrio común y templado.

ACRISTALAMIENTO Vidrio común y templado, orientación sur.
El tipo y los espesores de los cristales se ajustarán a: las dimensiones del vano, la ubicación en el edificio, las prestaciones de seguridad y las condiciones urbanas, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.