

# MESADAS

Lámina:

B01-ADM-A-331

Universidad de la República  
Dirección General de Arquitectura de la Universidad  
Director: Arq. Juan Pedro Urruzola

Proyecto: Arq. Álvaro Cayón

Obra
Edificio Administración y Gobierno
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

UBICACIÓN: L37, TISANERÍA.

TIPO

CANT.

l.

D.


FECHA

FEBRERO 2017


DESCRIPCIÓN: MESADA GRANITO GRIS NACIONAL CON MUEBLE DE MADERA INFERIOR.

ME2-B01-ADM

1



ALZADO



PLANTA

Se deberán verificar las dimensiones en obra. Dimensiones en cm.

OBSERVACIONES

Mesada granito gris nacional e:2cm., con zócalo de 10cm. en 2 lados. Nariz de granito gris nacional de 5cm. de altura.  
Mueble bajo mesada, estructura de madera, 4 puertas batientes de MDF melamínico color blanco e:2cm(frente y 1 lateral).  
Hojas canteadas en todo su perímetro, color a determinar. Estante de 25mm de espesor, terminación melamínica en todas las caras.  
Herrajes de accionamiento y movimiento de buena calidad. Sistema de cierre de puertas del mueble bajo mesada.  
Pileta doble de acero inox., de 20cm. de profundidad, pegada al fondo de la mesada de granito. Decantador de sólidos. conexiones sanitarias de pvc.  
Sifón de buena calidad para inspeccionar. Grifería tipo bar de mesada, con rosca en la punta y palanca de corte de agua fría.

ESCALA: 1/25