

Universidad de la República  
Dirección General de Arquitectura  
Director: Arq. Juan Pedro Urruzola

Proyecto: Arq. Álvaro Cayón

Obra  
EDIFICIO PEQUEÑOS ANIMALES\_ HOSPITAL VETERINARIO  
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

TIPO	A7-B02-HVPA	CANT.	1	FEBRERO 2017	
				SUSTITUYE	-

UBICACIÓN : LOCAL A68, AULA AUDIOVISUALES-CCTV QUIRÓFANOS

DESCRIPCIÓN : ABERTURA COMPUESTA POR 1 PUERTA BATIENTE, 2 PAÑOS CORREDIZOS Y 3 PAÑOS FIJOS

ESCALA	1/25
--------	------

NOTAS:

TIPO: Abertura compuesta por 1 puerta batiente, 2 paños corredizos y 3 paños fijos. Travesaño horizontal, altura 1.00m desde NPTI, divisor entre vidrio común y templado. El tipo será verificado de acuerdo a las condiciones y recomendaciones del fabricante.

CANTIDAD: 1 unidad.

MARCO: Propio de línea GALA CR. Premarco y tapajuntas propios de línea.

HOJA: Propia de línea GALA CR.

ACCESORIOS: Propios de línea GALA CR. Caja de agua.  
3 bisagras, distribuidas de acuerdo al peso de la puerta y a especificaciones del fabricante.  
Brazo hidráulico.  
Barra Antipánico, manotón con cerradura exterior.

OBSERVACIONES:  
Complementos, contravidrios, conectores, accesorios, burletes de acuerdo a especificaciones del fabricante.  
Deberá cumplir con Normativa de Bomberos.


ACRISTALAMIENTO: Vidrio común y templado, orientación sur.

El tipo y los espesores de los cristales se ajustarán a:


- \* las dimensiones del vano
- \* la ubicación en el edificio
- \* las prestaciones de seguridad
- \* y las condiciones urbanas, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

SE DEBERÁN VERIFICAR LAS DIMENSIONES EN OBRA.

MEDIDAS EN CENTIMETROS (CM)



ALZADO



PLANTA