

CARPINTERÍA

Lámina:  
B01-ADM-A-328

CARPINTERÍA

Lámina:  
B01-ADM-A-328

<p>Universidad de la República</p> <p>Dirección General de Arquitectura</p> <p>Director: Arq. Juan Pedro Urruzola</p>	<p>Proyecto: Arq. Álvaro Cayón</p>
---	------------------------------------

Obra
Edificio Administración y Gobierno
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

TIPO	C8-B01-ADM	CANT.	1	FEBRERO 2017	
				SUSTITUYE	-
UBICACIÓN : L38, DECANATO.					
DESCRIPCIÓN : PLACARD CON MARCO Y 4 HOJAS CORREDIZAS DE MADERA.					
				ESCALA	1/25

**NOTAS:**

**TIPO:** Placard con marco con 4 puertas corredizas de madera.

**CANTIDAD:** 1 unidad.

**MARCO:** Madera semidura para pintar.

**HOJA:** Placas de MDF espesor 20mm, terminación melamínico en ambas caras. Hojas canteadas en todo su perímetro, color a determinar.

**ACCESORIOS:**



- \* Estantes: Tableros de finger jointed de eucalipto de 45mm. de espesor.
- \* Tiradores metálicos y cerraduras de seguridad. Cierre mediante llave tipo "Star", a razón de 1 por cada puerta.
- \* Herrajes de accionamiento y movimiento de buena calidad.

**OBSERVACIONES:**

3 estantes.

**SE DEBERÁN VERIFICAR LAS DIMENSIONES EN OBRA.**

**MEDIDAS EN CENTIMETROS (CM)**



DIRECTOR ARQ. JUAN PEDRO URRUZOLA	SERVICIO <b>ADMINISTRACIÓN Y GOBIERNO</b>	ESCALA 1/25
PROYECTO ARQ. ÁLVARO CAYÓN	Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102	FECHA FEBRERO-2017