

ALUMINIO

ALUMINIO

Universidad de la República Dirección General de Arquitectura Director: Arq. Juan Pedro Urruzola	Proyecto: Arq. Álvaro Cayón
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

Obra
Edificio Servicios Generales
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

5	44.0 B30.22	1	8	FEBRERO 2017
---	-------------	---	---	--------------

TIPO	A1.2-B03-SG	CANT.	0	SUSTITUYE	-
------	-------------	-------	---	-----------	---

UBICACIÓN : SECCIÓN MANTENIMIENTO - TALLERES

DESCRIPCIÓN:	ABERTURA COMPUESTA POR 2 HOJAS CORREDIZAS Y 2 PAÑOS FIJOS.		
--------------	------------------------------------------------------------	--	--

ESCALA	1/25
--------	------

NOTAS:

TIPO: Abertura compuesta por 2 hojas corredizas, 1 paño fijo lateral y 1 paño fijo superior de cristal. Travesaño horizontal, altura 1.00m desde NPTI, divisor entre vidrio común y templado.  
El tipo será verificado de acuerdo a las condiciones y recomendaciones del fabricante.

CANTIDAD: 8 unidades.

MARCO: Propio de línea GALA CR. Premarco y tapajuntas propios de línea.

HOJA: Propia de línea GALA CR.

ACCESORIOS: Propios de línea GALA CR. Caja de agua.

**OBSERVACIONES:**  
Complementos, contravidrios, conectores, accesorios, burletes de acuerdo a especificaciones del fabricante.

ACRISTALAMIENTO: Vidrio común y templado, orientación este.

El tipo y los espesores de los cristales se ajustarán a:

- \* las dimensiones del vano
- \* la ubicación en el edificio

\* y las condiciones urbanas, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

SE DEBERÁN VERIFICAR LAS DIMENSIONES EN OBRA.


MEDIDAS EN CENTIMETROS (CM)

DIRECTOR ARQ. JUAN PEDRO URRUZOLA	SERVICIO <b>SERVICIOS GENERALES</b>	ESCALA 1/25
--------------------------------------	----------------------------------------	----------------

PROYECTO ARQ. ÁLVARO CAYÓN	Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102	FECHA FEBRERO-2017
-------------------------------	--------------------------------------	-----------------------

DIRECTOR ARQ. JUAN PEDRO URRUZOLA	SERVICIO <b>SERVICIOS GENERALES</b>	ESCALA 1/25
--------------------------------------	----------------------------------------	----------------

PROYECTO ARQ. ÁLVARO CAYÓN	Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102	FECHA FEBRERO-2017
-------------------------------	--------------------------------------	-----------------------



INTERIOR

EXTERIOR

5 89 5 89 5 89 5

A horizontal number line with arrows at both ends. Major tick marks are labeled 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, and 1000. Minor tick marks are present every 10 units. The number 99 is labeled above the first minor tick mark after 0. The number 198 is labeled above the eighth minor tick mark after 100.

297

---

PLANTA