

MESADA

B02-HVIM-A-400

Proyecto: Arq. Álvaro Cayón

Obra
EDIFICIO IMAGENOLOGÍA_ HOSPITAL VETERINARIO
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

TIPO	ME9-B02-HVIM	CANT.	1	FEBRERO 2017
				SUSTITUYE -

UBICACIÓN : LOCAL B40, CUARTO CALIENTE.

DESCRIPCIÓN: MESADA GRANITO GRIS NACIONAL CON MUEBLE INFERIOR.

ESCALA	1/25
--------	------

NOTAS:

Mesada granito gris nacional e:2cm., con zócalo de 10cm. en 3 lados.
Nariz de granito gris nacional de 5cm. de altura.
Pileta de acero inox., de 20cm. de profundidad, pegada al fondo de la mesada de granito.
Decantador de sólidos. conexiones sanitarias de pvc.
Sifon de buena calidad para inspeccionar.
Grifería tipo bar de mesada, con rosca en la punta y palanca de corte de agua fría.

Mueble bajo mesada conformado por placas de MDF, terminación meláminico en ambas caras, e:2cm.

-Hojas cateadas en todo su perímetro, color a determinar.



-Estante de 25mm de espesor, terminación melamínica en todas las caras.

-16 puertas correizas con guía inferior y ruedas, herrajes de accionamiento y movimiento de buena calidad.

-Sistema de cierre de puertas del mueble bajo mesada.

SE DEBERÁN VERIFICAR LAS DIMENSIONES EN OBRA.

MEDIDAS EN CENTIMETROS (CM)



DIRECTOR ARQ. J.P. URRUZOLA	SERVICIO HOSPITAL VETERINARIO IMAGENOLÓGÍA Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102	ESCALA 1/25
PROYECTO ARQ. ALVARO CAYON		FECHA 2017