

MESADA

Lámina:  
B02-HVGA-A-411

Universidad de la República  
Dirección General de Arquitectura de la Universidad  
Director: Arq. Juan Pedro Urruzola


Proyecto: Arq. Álvaro Cayón

Obra  
Edificio Grandes Animales\_ Hospital veterinario  
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

UBICACIÓN: LOCAL C17, ARSENALERO.

DESCRIPCIÓN: MESADA DE GRANITO GRIS NACIONAL CON MUEBLE INFERIOR.

TIPO	CANT.	I.	D.	FECHA
ME4-B02-HVGA	1	-	-	FEBRERO 2017



Se deberán verificar las dimensiones en obra. Dimensiones en cm

ESCALA:  
1/25

- OBSERVACIONES
- Mesada granito gris nacional e:2cm.
  - Nariz de granito gris nacional de 5cm. de altura.
  - Pileta de acero inox., de 20cm. de profundidad, pegada al fondo de la mesada de granito.
  - Decantador de sólidos. conexiones sanitarias de pvc.
  - Sifon de buena calidad para inspeccionar.
  - Grifería tipo bar de mesada, con rosca en la punta y palanca de corte de agua fría.
  - Mueble bajo mesada conformado por placas de MDF, terminación meláminico en ambas caras, e:2cm.
  - Hojas canteadas en todo su perímetro, color a determinar.
  - Estante de 25mm de espesor, terminación meláminica en todas las caras.
  - 8 puertas corredizas con guía inferior y ruedas, herrajes de accionamiento y movimiento de buena calidad.
  - Sistema de cierre de puertas del mueble bajo mesada.