

# ALUMINIO

Lámina:

B02-HVPA-A-314

Universidad de la República  
Dirección General de Arquitectura de la Universidad  
Director: Arq. Juan Pedro Urruzola

Proyecto: Arq. Álvaro Cayón

Obra  
Edificio P. Animales\_ Hospital veterinario  
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

UBICACIÓN: LOCALES A17 Y A50, PATIO ABIERTO

DESCRIPCIÓN: ABERTURA COMPUESTA POR 1 VIDRIO FIJO Y 1 HOJA PROYECCIÓN Y DESLIZ


TIPO  
A12-B02-HVPA

CANT.  
13

I.  
-

D.  
-

FECHA  
FEBRERO 2017



Se deberán verificar las dimensiones en obra. Dimensiones en cm

ESCALA:  
1/25

MARCO	Propios de línea; tipo GALA CR. Premarco y tapajuntas propios de línea. El tipo será verificado de acuerdo a las condiciones y recomendaciones del fabricante.
HOJA	Propios de línea; tipo GALA CR.
ACCESORIOS	Propios de la línea; tipo GALA CR. Caja de agua.
OBSERVACIONES	Complementos, contravidrios, conectores, accesorios, burletes de acuerdo a especificaciones del fabricante. Travesaño horizontal, altura 1.00m desde NPTI, divisor entre vidrio común y templado.
ACRISTALAMIENTO	Vidrio común y templado, orientación norte, sur, este y oeste. El tipo y los espesores de los cristales se ajustarán a: las dimensiones del vano, la ubicación en el edificio, las prestaciones de seguridad y las condiciones urbanas, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.