

ALUMINIO

Lámina:
B02-HVIM-A-324

B02-HVIM-A-324

Proyecto: Arq. Álvaro Cayón

Obra
EDIFICIO IMAGENOLOGÍA_ HOSPITAL VETERINARIO
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

SUSTITUYE -

1

DESCRIPCIÓN: ABERTURA COMPUESTA POR 10 PAÑOS FIJOS, 2 HOJAS CORREDIZAS AUTOMATIZADAS Y 4 HOJAS PROYECCIÓN Y DESLIZ.

ESCALA

1/25

TIPO: Abertura compuesta por 10 paños fijos, 2 hojas correderizas automatizadas y 4 hojas proyección y desliz. Travesaño horizontal, altura 1.00m desde NPTI, divisor entre vidrio común y templado. El tipo será verificado de acuerdo a las condiciones y recomendaciones del fabricante.

MARCO: Propio de línea GALA CR. Premarco y tapajuntas propios de línea.

ACCESORIOS: Propios de línea GALA CR. Caja de agua.

OBSERVACIONES:
Complementos, contraviridrios, conectores, accesorios, burletes de acuerdo a especificaciones del fabricante.


ACRISTALAMIENTO: Vidrio común y templado, orientación sur.

El tipo y los espesores de los cristales se ajustarán a:

- * las dimensiones del vano
- * la ubicación en el edificio
- * las prestaciones de seguridad
- * y las condiciones urbanas, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

SE DEBERÁN VERIFICAR LAS DIMENSIONES EN OBRA.

MEDIDAS EN CENTIMETROS (CM)



ALZADO

INTERIOR

EXTERIOR

PLANTA

SERVICIO
HOSPITAL VETERINARIO
IMAGENOLOGÍA
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

ESCALA
1/25

FECHA

FEBRERO-2017