

MESADA

Lámina:
B02-HVGA-A-412

Universidad de la República
Dirección General de Arquitectura de la Universidad
Director: Arq. Juan Pedro Urruzola


Proyecto: Arq. Álvaro Cayón

Obra
Edificio Grandes Animales_ Hospital veterinario
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

UBICACIÓN: LOCAL C17, TRANSFERENCIA QUIRÓFANOS.

DESCRIPCIÓN: MESADA DE GRANITO GRIS NACIONAL CON MUEBLE INFERIOR.

TIPO	CANT.	I.	D.	FECHA
ME5-B02-HVGA	1	-	-	FEBRERO 2017



Se deberán verificar las dimensiones en obra. Dimensiones en cm

ESCALA:
1/25

OBSERVACIONES

Pileta lavamanos de AI con 2 grifos de agua accionados a pedal.
Accesorios y desagüe de pileta de buena calidad

Mesada granito gris nacional e:2cm.
Nariz de granito gris nacional de 5cm. de altura.

Mueble bajo mesada conformado por placas de MDF, terminación meláminico en ambas caras, e:2cm.
Hojas canteadas en todo su perímetro, color a determinar.
Estante de 25mm de espesor, terminación melamínica en todas las caras.
4 puertas corredizas con guía inferior y ruedas, herrajes de accionamiento y movimiento de buena calidad.
Sistema de cierre de puertas del mueble bajo mesada.