

HIERRO

Lámina:  
B03-GSC-A-318

Universidad de la República  
Dirección General de Arquitectura  
Director: Arq. Juan Pedro Urruzola

Proyecto: Arq. Álvaro Cayón

Obra  
Edificio Garage - Servicios Comunes  
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

FIG.	H5-B03-GSC	ONJE	2	FEBRERO-2017
				SUSTITUYE -

UBICACIÓN : LOCAL L05 COCHERAS.

DESCRIPCIÓN : REJILLA SANITARIA DE PLUVIALES EN GARAJE.

ESCALA 1/25

NOTAS

MARCO

- SECCION: PERFIL "L" = 1 3/4" x1 3/4"
- ESPESOR: 1/4"
- AMURE: Grampas ø80cm.


HOJA

- ESTRUCTURA: PLANCHUELA 1 1/2" x 3/16"
- SECCIÓN: 1 1/2" x 3/16"
- SEPARACIÓN: c/13cm
- TERMINACIÓN: Galvanizado en caliente.


Según las plantas de albañilería son 21.45 m<sup>2</sup> de cada lado. Total= 42.90m<sup>2</sup>.

SE DEBERÁN VERIFICAR LAS DIMENSIONES EN OBRA.

MEDIDAS EN CENTIMETROS (CM)



PLANTA



DETALLE Escala 1/10

DIRECTOR ARQ. JUAN PEDRO URRUZOLA	SERVICIO GARAGE SERVICIOS COMUNES	ESCALA 1/25
PROYECTO ARQ. ALVARO CAYÓN	Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102	FECHA FEBRERO-2017