

MAMPARAS

Lámina:
B02-HVPA-A-418

Universidad de la República
Dirección General de Arquitectura de la Universidad
Director: Arq. Juan Pedro Urruzola


Proyecto: Arq. Álvaro Cayón

Obra
Edificio P. Animales_ Hospital veterinario
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102


UBICACIÓN: LOCALES A31 Y A32, DUCHA.

DESCRIPCIÓN: MAMPARA DE ALUMINIO Y MELAMÍNICO.

TIPO	CANT.	I.	D.	FECHA
MA4-B02-HVPA	2	-	-	FEBRERO 2017



ALZADO



PLANTA

Se deberán verificar las dimensiones en obra. Dimensiones en cm

ESCALA:
1/25

OBSERVACIONES

- Mampara de aluminio y melamínico compuesta por una puerta batiente en los gabinetes y un paño fijo.
- Tubular de aluminio anodizado color natural. Dimensiones 5 x 5 cm.
- Hoja de placa de MDF e= 18 mm, terminación melamínico en ambas caras en el paño fijo y en la puerta batiente.
- Aluminio anodizado color natural.
- Accesorios de movimiento, accionamiento, cierre de buena calidad.
- Puertas con pasadores y tiradores de aluminio.