

MESADAS Y CARPINTERÍA

Lámina:

B03-GSC-A-311

Universidad de la República
Dirección General de Arquitectura de la Universidad
Director: Arq. Juan Pedro Urruzola

Proyecto: Arq. Álvaro Cayón

Obra
Edificio Garage - Servicios Comunes
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

UBICACIÓN: LOCALES L02 Y L07, CIRCULACIÓN.

DESCRIPCIÓN: MESADA GRANITO GRIS NACIONAL CON MUEBLE INFERIOR.

TIPO

ME1/C3-B03-GSC

CANT.

2

I.


-

D.

-

FECHA

FEBRERO 2017



Se deberán verificar las dimensiones en obra. Dimensiones en cm

ESCALA:

1/25

- OBSERVACIONES**
- Mesada granito gris nacional e:2cm., con zócalo de 10cm. en 3 lados.
 - Nariz de granito gris nacional de 5cm. de altura.
 - Pileta de acero inox., de 20cm. de profundidad, pegada al fondo de la mesada de granito.
 - Decantador de sólidos. conexiones sanitarias de pvc.
 - Sifon de buena calidad para inspeccionar.
 - Grifería tipo bar de mesada, con rosca en la punta y palanca de corte de agua fría.
 - Mueble bajo mesada conformado por placas de MDF, terminación melamínico en ambas caras, e:2cm.
 - Hojas canteadas en todo su perímetro, color a determinar.
 - 1 estante de 25mm de espesor, terminación melamínica en todas las caras.
 - 4 puertas corredizas con guía inferior y ruedas, herrajes de accionamiento y movimiento de buena calidad.
 - Sistema de cierre de puertas del mueble bajo mesada.