

CARPINTERÍA

Lámina:
B01-ADM-A-327

CARPINTERÍA

Lámina:
B01-ADM-A-327

<p>Universidad de la República</p> <p>Dirección General de Arquitectura</p> <p>Director: Arq. Juan Pedro Urruzola</p>	<p>Proyecto: Arq. Álvaro Cayón</p>
---	------------------------------------

Obra
Edificio Administración y Gobierno
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

TIPO	C7-B01-ADM	CANT.	1	FEBRERO 2017
				SUSTITUYE -

UBICACIÓN : L38, DECANATO.

DESCRIPCIÓN: PLACARD CON MARCO Y 6 HOJAS CORREDIZAS DE MADERA.

ESCALA	1/25
--------	------

NOTAS:

TIPO: Placard con marco con 6 puertas corredizas de madera

CANTIDAD: 1 unidad.

MARCO: Madera semidura para pintar.

HOJA: Placas de MDF espesor 20mm, terminación melamínico en ambas caras. Hojas canteadas en todo su perímetro, color a determinar.

ACCESORIOS:



- * Estantes: Tableros de finger jointed de eucalipto de 45mm. de espesor.
* Tiradores metálicos y cerraduras de seguridad. Cierre mediante llave tipo "Star", a razón de 1 por cada puerta.
* Herrajes de accionamiento y movimiento de buena calidad.

OBSERVACIONES:

3 estantes.

SE DEBERÁN VERIFICAR LAS DIMENSIONES EN OBRA.

MEDIDAS EN CENTIMETROS (CM)



DIRECTOR	SERVICIO	ESCALA
ARQ. JUAN PEDRO URUZOLA	ADMINISTRACIÓN Y GOBIERNO	1/25
PROYECTO		FECHA
ARQ. ÁLVARO CAYÓN	Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102	FEBRERO-2017