

MESADAS

Lámina:

B01-ADM-A-332

Universidad de la República
Dirección General de Arquitectura de la Universidad
Director: Arq. Juan Pedro Urruzola

Proyecto: Arq. Álvaro Cayón

Obra
Edificio Administración y Gobierno
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

UBICACIÓN: L37, TISANERÍA.

TIPO

CANT.

I.

D.


FECHA

FEBRERO 2017

DESCRIPCIÓN: MESADA GRANITO GRIS NACIONAL CON MUEBLE DE MADERA INFERIOR.

ME3-B01-ADM

1



ALZADO



PLANTA

Se deberán verificar las dimensiones en obra. Dimensiones en cm.

OBSERVACIONES

Mesada granito gris nacional e:2cm., con zócalo de 10cm. en 2 lados. Nariz de granito gris nacional de 5cm. de altura.
Mueble bajo mesada, estructura de madera, 4 puertas batientes de MDF melamínico color blanco de e:2cm(frente).
Hojas canteadas en todo su perímetro, color a determinar.
Estante de 25mm de espesor, terminación melamínica en todas las caras.
Herrajes de accionamiento y movimiento de buena calidad. Sistema de cierre de puertas del mueble bajo mesada.

ESCALA: 1/25