

MESADAS Y CRISTALES

Lámina:

B01-ADM-A-334

Universidad de la República
Dirección General de Arquitectura de la Universidad
Director: Arq. Juan Pedro Urruzola

Proyecto: Arq. Álvaro Cayón

Obra
Edificio Administración y Gobierno
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

UBICACIÓN: L39, BAÑO DESPACHO.

DESCRIPCIÓN: MESADA GRANITO GRIS NACIONAL CON MUEBLE BAJO MESADA Y ESPEJO ELECTROLÍTICO.

TIPO

CANT.

I.


D.

FECHA


FEBRERO 2017

ME4/E3-B01-ADM

4



ALZADO



PLANTA

Se deberán verificar las dimensiones en obra. Dimensiones en cm.

OBSERVACIONES

Mesada granito gris nacional e:2cm., con zócalo de 10cm. en 3 lados. Frontalín de granito gris nacional, altura 20 cm., arista redondeada.
1 bacha de sobreponer de loza Ø34cm, color blanco brillo.
Grifería con temporizador mecánico.
Sifón tipo botella. Accesorios y desagüe de piletta de buena calidad.
Mueble bajo mesada, estructura de madera, 2 puertas batientes de MDF melamínico color blanco de e:2cm.
Espejo electrolítico de 60 x 120cm, espesor ≥ 5mm.

ESCALA: 1/25