

Universidad de la República  
Dirección General de Arquitectura  
Director: Arq. Juan Pedro Urruzola

Proyecto: Arq. Álvaro Cayón

Obra  
Edificio Servicios Generales  
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

TIPO	MA1-B03-SG	CANT.	6	FEBRERO 2017	
				SUSTITUYE	-
UBICACIÓN : L09, L13, VESTUARIOS.					
DESCRIPCIÓN : MAMPARA DE ALUMINIO Y MELAMÍNICO CON PUERTA BATIENTE.					
				ESCALA	1/25

NOTAS:

TIPO: Mampara de aluminio y melamínico compuesta por una puerta batiente en los gabinetes y un paño fijo.

CANTIDAD: 6 unidades.

ESTRUCTURA: Tubular de aluminio anodizado color natural. Dimensiones 5 x 5 cm.


CERRAMIENTOS: Hoja de placa de MDF e= 18 mm, terminación melamínico en ambas caras en el paño fijo y en la puerta batiente.

TERMINACIÓN: Aluminio anodizado color natural.


OBSERVACIONES:  
Accesorios de movimiento, accionamiento, cierre de buena calidad.  
Puertas con pasadores y tiradores de aluminio.

SE DEBERÁN VERIFICAR LAS DIMENSIONES EN OBRA.

MEDIDAS EN CENTIMETROS (CM).



ALZADO



PLANTA