

ALUMINIO

Lámina:
B03-LG-A-303


Universidad de la República
Dirección General de Arquitectura de la Universidad
Director: Arq. Juan Pedro Urruzola

Proyecto: Arq. Álvaro Cayón

Obra
Edificio Locales Gremiales
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

UBICACIÓN: ACCESO SUR A BAÑOS LOCALES GREMIALES
DESCRIPCIÓN: PUERTA BATIENTE CON PAÑO FIJO DE CELOSÍA VENTILADA.

TIPO	CANT.	I.	D.	FECHA
A3-B03-LG	2	1	1	FEBRERO 2017



Se deberán verificar las dimensiones en obra. Dimensiones en cm.

ESCALA:
1/25

MARCO	Propios de línea; tipo GALA CR. Premarco y tapajuntas propios de línea. El tipo será verificado de acuerdo a las condiciones y recomendaciones del fabricante.
HOJA	Propias de línea; tipo GALA CR. Placa de aluminio. Estructura de tubulares de aluminio contrachapada con placas de aluminio lisas.
ACCESORIOS	Propios de línea GALA CR. Bultes y felpillas. Caja de agua. 3 bisagras, distribuidas de acuerdo al peso de la puerta y a especificaciones del fabricante. Juego de manija con cerradura de seguridad.
OBSERVACIONES	Complementos, accesorios, bultes de acuerdo a especificaciones del fabricante. Celosía superior de ventilación con malla contra insectos del lado interior.