

Universidad de la República
Dirección General de Arquitectura
Director: Arq. Juan Pedro Urruzola

Proyecto: Arq. Álvaro Cayón

Obra
Edificio Servicios Generales
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

TIPO	A2-B03-SG	CANT.	1	FEBRERO 2017	
				SUSTITUYE	-

UBICACIÓN : ACCESO TECHADO, FACHADA ESTE.

DESCRIPCIÓN : ABERTURA COMPUESTA POR 1 PUERTA BATIENTE Y 1 PAÑO FIJO SUPERIOR.

ESCALA	1/25
--------	------

NOTAS:

TIPO: Abertura compuesta por 1 puerta batiente y 1 paño fijo superior de cristal.
Travesaño horizontal, altura 1.00m desde NPTI, divisor entre vidrio común y templado.
El tipo será verificado de acuerdo a las condiciones y recomendaciones del fabricante.

CANTIDAD: 1 unidad.

MARCO: Propio de línea GALA CR. Premarco y tapajuntas propios de línea.

HOJA: Propia de línea GALA CR.

ACCESORIOS: Propios de línea GALA CR. Caja de agua.
3 bisagras, distribuidas de acuerdo al peso de la puerta y a especificaciones del fabricante.
Juego de manija con cerradura de seguridad.
Brazo hidráulico.
Barra Antipánico, manotón con cerradura exterior.


OBSERVACIONES:
Complementos, contravidrios, conectores, accesorios, burletes de acuerdo a especificaciones del fabricante.
Deberá cumplir con Normativa de Bomberos.

ACRISTALAMIENTO: Vidrio común y templado, orientación este.


El tipo y los espesores de los cristales se ajustarán a:
* las dimensiones del vano
* la ubicación en el edificio
* las prestaciones de seguridad
* y las condiciones urbanas, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

SE DEBERÁN VERIFICAR LAS DIMENSIONES EN OBRA.

MEDIDAS EN CENTIMETROS (CM)



ALZADO



PLANTA