

ALUMINIO

Lámina:

B02-HVPA-A-310

Universidad de la República
Dirección General de Arquitectura de la Universidad
Director: Arq. Juan Pedro Urruzola

Proyecto: Arq. Álvaro Cayón

Obra
Edificio P. Animales_ Hospital veterinario
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

UBICACIÓN: LOCALES A25, A47, A48, A49, A58, A59, A60, A61, A62, A63, A64 Y A66, CONSULTORIOS, AULA-CONSULTORIO Y OFICINAS



TIPO
A8-B02-HVPA

CANT.
14

I. D.
- -

FECHA
FEBRERO 2017

DESCRIPCIÓN: ABERTURA COMPUESTA POR 2 HOJAS CORREDIZAS



Se deberán verificar las dimensiones en obra. Dimensiones en cm

ESCALA:
1/25

MARCO	Propios de línea; tipo GALA CR. Premarco y tapajuntas propios de línea. El tipo será verificado de acuerdo a las condiciones y recomendaciones del fabricante.
HOJA	Propios de línea; tipo GALA CR.
ACCESORIOS	Propios de la línea; tipo GALA CR. Caja de agua.
OBSERVACIONES	El perfil conector entre las A8, deberá ser de sección mínima 12x12cm. Complementos, contravidrios, conectores, accesorios, burletes de acuerdo a especificaciones del fabricante.
ACRISTALAMIENTO	Vidrio común, orientación norte y oeste. El tipo y los espesores de los cristales se ajustarán a: las dimensiones del vano, la ubicación en el edificio, las prestaciones de seguridad y las condiciones urbanas, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.