

ALUMINIO

Lámina:
B01-ADM-A-318

Universidad de la República
Dirección General de Arquitectura de la Universidad
Director: Arq. Juan Pedro Urruzola

Proyecto: Arq. Álvaro Cayón

Obra
Edificio Administración y Gobierno
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

UBICACIÓN: L37, TISANERÍA.

DESCRIPCIÓN: ABERTURA COMPUESTA POR 1 PAÑO FIJO.

TIPO

A15-B01-ADM

CANT.


1

I.

D.

FECHA

FEBRERO 2017



Se deberán verificar las dimensiones en obra. Dimensiones en cm.

ESCALA:
1/25

OPCIONES	Propios de línea; tipo GALA CR. Premarco y tapajuntas propios de línea. El tipo será verificado de acuerdo a las condiciones y recomendaciones del fabricante.
ACCESORIOS	Propios de línea; tipo GALA CR.
ACCESORIOS	Propios de la línea; tipo GALA CR.
OBSERVACIONES	Complementos, contravidrios, conectores, accesorios, burletes de acuerdo a especificaciones del fabricante. Travesaño horizontal, altura 1.00m desde NPTI, divisor entre vidrio común y templado.

ACRISTALAMIENTO Vidrio común y templado.
El tipo y los espesores de los cristales se ajustarán a: las dimensiones del vano, la ubicación en el edificio, las prestaciones de seguridad y las condiciones urbanas, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.