

MAMPARAS

Lámina:
B03-SG-A-322

Universidad de la República
Dirección General de Arquitectura
Director: Arq. Juan Pedro Urruzola

Proyecto: Arq. Álvaro Cayón

Obra
Edificio Servicios Generales
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

TIPO	MA2-B03-SG	CANT.	4	FEBRERO 2017	
				SUSTITUYE	-
UBICACIÓN : L09, L13, VESTUARIOS.					
DESCRIPCIÓN : MAMPARA SEPARADORA DE ALUMINIO Y MELAMÍNICO					
				ESCALA	1/25

NOTAS:

TIPO: Mampara de aluminio y melamínico compuesta por un paño fijo separativo.

CANTIDAD: 4 unidades.

ESTRUCTURA: Tubular de aluminio anodizado color natural. Dimensiones 5 x 5 cm.


CERRAMIENTOS: Hoja de placa de MDF e= 18 mm, terminación melamínico en ambas caras en el paño fijo separativo.

TERMINACIÓN: Aluminio anodizado color natural.


OBSERVACIONES:
Accesorios de movimiento, accionamiento, cierre de buena calidad.

SE DEBERÁN VERIFICAR LAS DIMENSIONES EN OBRA.

MEDIDAS EN CENTIMETROS (CM).



PLANTA



CORTE

DIRECTOR ARQ. JUAN PEDRO URRUZOLA	SERVICIO SERVICIOS GENERALES Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102	ESCALA 1/25
PROYECTO ARQ. ÁLVARO CAYÓN		FECHA FEBRERO-2017