

CARPINTERÍA

Lámina:
B03-SG-A-316

CARPINTERÍA

Lámina:
B03-SG-A-316

Universidad de la República Dirección General de Arquitectura Director: Arq. Juan Pedro Urruzola	Proyecto: Arq. Álvaro Cayón
--	-----------------------------

Universidad de la República Dirección General de Arquitectura Director: Arq. Juan Pedro Urruzola	Proyecto: Arq. Álvaro Cayón
--	-----------------------------

Obra
Edificios Servicios Generales
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

TIPO	C4-B03-SG	CANT.	2	FEBRERO 2017
				SUSTITUYE -

UBICACIÓN : L09, L13, VESTUARIOS.

DESCRIPCIÓN: PLACARD CON MARCO Y 4 HOJAS CORREDIZAS DE MADERA.

	ESCALA	1/25
--	--------	------

NOTAS:

TIPO: Placard con marco con 4 puertas corredizas de madera.

CANTIDAD: 2 unidades.

MARCO: Madera semidura para pintar.

HOJA: Placas de MDF espesor 20mm, terminación melamínico en ambas caras. Hojas canteadas en todo su perímetro, color a determinar.

ACCESORIOS:
* Estantes: Tableros de finger jointed de eucalipto de 45mm. de espesor.

* Estantes: Tableros de finger jointed de eucaliptus de 45mm. de espesor.

* Tiradores metálicos y cerraduras de seguridad. Cierre mediante llave tipo "Star", a razón de 1 por cada puerta.



* Herrajes de accionamiento y movimiento de buena calidad.

OBSERVACIONES: 3 estantes.	
-------------------------------	--

3 estantes.	
-------------	--

SE DEBERÁN VERIFICAR LAS DIMENSIONES EN OBRA.

MEDIDAS EN CENTIMETROS (CM)



PLANTA

DIRECTOR ARQ. JUAN PEDRO URRUZOLA	SERVICIO SERVICIOS GENERALES	ESCALA 1/25
PROYECTO ARQ. ÁLVARO CAYÓN		FECHA FEBRERO-2017