

CARPINTERÍA

Lámina:

B03-GSC-A-308

Universidad de la República
Dirección General de Arquitectura de la Universidad
Director: Arq. Juan Pedro Urruzola

Proyecto: Arq. Álvaro Cayón

Obra
Edificio Garage - Servicios Comunes
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

UBICACIÓN: LOCAL L01 CONSULTORIO, Y LOCAL L03 ENFERMERÍA Y SALA DE LACTANCIA.

DESCRIPCIÓN: PLACARD CON MARCO Y 2 HOJAS BATIENTES DE MADERA.

TIPO

C1.1-B03-GSC

CANT.

2

I.


-

D.

-

FECHA

FEBRERO 2017



Se deberán verificar las dimensiones en obra. Dimensiones en cm.

ESCALA:

1/25

HOJA	MARCO	Marco de madera semidura para pintar
HOJA	HOJA	Placas de MDF espesor 20mm., terminación melamínico en ambas caras. Hojas canteadas en todo su perímetro, color a determinar.
ACCESORIOS	ACCESORIOS	Estantes: Tableros de finger jointed de eucalipto de 45mm. de espesor. Tiradores metálicos y cerraduras de seguridad. Cierre mediante llave tipo "Star", a razón de 1 por cada puerta. Herrajes de accionamiento y movimiento de buena calidad.
OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	3 estantes.