

Montevideo, 07 de abril de 2017.

UNIDAD DE PROYECTOS Y OBRAS | Región 4

Asunto: ACLARACIONES Nº1 | L.P. 03/2017 “REACONDICIONAMIENTO GENERAL, REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL HOGAR LEZICA”

De acuerdo a lo especificado en la visita de obra realizada el día 05/04/2017, se adjuntan los recaudos gráficos con la modificación de la cubierta del edificio principal (láminas 1 a 5).

Se deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones:

- 1) En la lámina 4 se omitió incluir el **corte a-a**, ya que no fue ajustado de acuerdo a la modificación de la cubierta. Deberá realizarlo cada Empresa.
- 2) En la lámina 5 se agregó el **corte d-d** (que no formaba parte del llamado), que ejemplifica la modificación de la cubierta.
- 3) Se deberán ajustar las instalaciones a la nueva situación de la cubierta:
 - a) Los colectores solares se ubicarán sobre la cubierta de la barbacoa.
 - b) Los tanques de agua se ubicarán sobre la única losa de HºAº de planta alta.
 - c) Las unidades exteriores de los aires acondicionados podrán ubicarse sobre esta losa y detrás de los pretilos sobre la cubierta de isodec.
 - d) El nuevo canalón de HºAº deberá desaguar en dos columnas de bajada.
- 4) En los baños de planta alta (locales 21 y 22) la abertura y reja tipos A04 y H04 (50x50cm) pasan a llamarse A04a y H04a (60x60).

Arq. Ania Yim Leone
Jefa de Unidad de Proyectos y Obras | Región 4
Departamento de Arquitectura
ayim@inau.gub.uy | [\(+598\) 27083656](tel:+59827083656) | www.inau.gub.uy