

DIRECCION GENERAL DE CASINOS DEL ESTADO

DEPARTAMENTO ARQUITECTURA



OBRA: DEPÓSITO DE OFICINA CENTRAL, GENERAL HORNOS 5405

TEMA: LA 35/2017 - PROYECTO, SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE AA.CC

MEMORIA DESCRIPTIVA - ANEXO I

Memoria eléctrica anexa a instalación de Aires Acondicionados de LA 35-2017 de General Hornos, Taller de maquinas.

Se deberá instalar al lado del tablero de máquinas un tablero exterior de chapa similar al existente que contenga:

- .- Llave termomagnética general.
- .- Llave diferencial general.
- .- 3 llaves Tetrapolares, una para cada aire acondicionado de 60.000BTU.
- .- 2 llaves monofásicas, una para cada aire acondicionado de 12.000BTU.
- .- Además tendrá espacio de reserva como para colocar 3 termomagnéticas Tetrapolares (12 módulos de reserva)

La acometida de ese tablero será de 5x25mm de Superplástico tomado bajo llave general en Tablero General 1. Se llevará el cable por la bandeja existente de 80 mts de recorrido aproximadamente.

- Las canalizaciones nuevas deberán ser ídem existentes (TuboForm).

Se adjunta Plano anexo con ubicación de tableros.