

SUMINISTRO y MONTAJE de ESTANTERÍAS METÁLICAS

MEMORIA DESCRIPTIVA

Se solicita el suministro y montaje de 20 módulos de estanterías metálicas para el archivo del 5º piso del MSP, distribuidas de acuerdo a indicaciones que se darán en Visita de Obra y con las prescripciones técnicas que se indican a continuación:

- Estantes de chapa doblada dimensiones 0,84 m x 0,45 m.
- Llevarán nervios de refuerzo diseñados para una carga de 150 Kg cada estante.
- Parantes de 2,00 m altura.
- Sección de los parantes acorde a la carga de 6 estantes (900 kg) que se montará en cada módulo.
- En las estanterías a suministrar completas se incluye el suministro de todos los cruces de rigidización y tornillería necesarios para el montaje indicado, asegurando la estabilidad del sistema.
- Terminación: pintura electrostática al horno, color estándar del fabricante.

NOTA: SE REALIZARA VISITA DE OBRA OBLIGATORIA EN FECHA A DEFINIR.



ROBERTO MULLIN
Arquitecto
Unidad de Arquitectura
MINISTERIO de SALUD