
[illegible]

NOTAS

• TODAS LAS ABERTURAS ESTÁN VESTIDAS DE EXTERIOR.

• LAS CANTIDADES, DIMENSIONES Y PESO DE GIRO SE VERIFICARAN EN OBRA.

• LOS MARCOS SE AMARRARAN SIN SUS HOJAS CORRESPONDIENTES Y DEBERÁN ENTREGARSE EN OBRA PROTEGIDOS CONTRA EVENTUALES MANCHAS POR PRODUCTOS POR MONTEROS DE CAL O CEMENTO.

• LAS MEDIDAS ESTÁN EXPRESADAS EN CENTÍMETROS

• TERMINACIÓN SUPERFICIAL SEGÚN PLANILLA.



• CORTE A 45º PARA MARCO, CORTE A 90º PARA ALFALBA.

• PARA LAS HOJAS CON MOVIMIENTO DE PROYECCIÓN Y DESDE LA POSICIÓN MARCO A 45º SE HARÁ SOLO POSIBLE PARA LA CADA UNA DE LAS CANTIDADES DE HOJAS, EL BRASO CON PRECISIÓN TENDRÁ UN PRESO AUTOMÁTICO DE ACUERDO AL PESO DE LA HOJA. EN CASOS DE ANCHO MAYOR O IGUAL A 1M SE DEBERÁN COLOCAR DOS ALFALBAS.

• EL CARPINTERO DEBERÁ INCLUIR TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL ARMADO Y FIJACIÓN DE LAS ALFALBAS, PIEZAS DE REFERIDO DE UNIONES, TORNILLERÍA, TORNILLOS, ARANDELAS, ASÍ COMO LOS TAPAJES DE CERRAMIENTO DE PERFORACIONES.

• EL CONTRASTA DE CARPINTERÍA DE ALUMINIO DEBERÁ VERIFICAR LAS DIMENSIONES FINALES DE TODOS LOS ELEMENTOS (ALUMINIO Y VIGAS) Y REALIZAR SUS PROPIOS CÁLULOS ESTRUCTURALES.

Las aberturas identificadas con este código llevarán lectora de tarjeta controlada y/o pulsador manual de salida según se especifique para cada caso en la planilla correspondiente.



ETAPA 2

AP11

ESCALA 1/50

FECHA
JULIO/2017