

Detalle L



Detalle M



Detalle Junta piso
esc. 1/10





PLANTA. Detalle Junta vertical
esc 1/10



Detalle L



Detalle M



PLANTA DE UBICACION

PADRON= NUMERO 6143
SUPERFICIE= 1ha 4722mc 26dmc

REFERENCIAS
1.- EDIFICIO EXISTENTE: EDIFICIO DE AULAS
2.- EDIFICIO EXISTENTE: SALÓN DE ACTOS
3.- SUBESTACIÓN DE UTE
4.- FUTURO EDIFICIO DE LABORATORIOS
5.- FUTURO EDIFICIO: LABORATORIO BSL 3
6.- CONECTOR
7.- EDIFICIO EXISTENTE: TALLERES

REFERENCIAS



D L/M

REFERENCIAS

1. Canto rodado (16/32 mm de diámetro), altura total de 7 a 10 cm
2. Poliestileno expandido para solución "azotea invertida" autotrabante ART Tipo III, densidad 20 k/m3, e= 5cm, total de placas=2.
3. Membrana asfáltica terminación aluminio gofrado, e=4mm S/MCP
4. Alisado de A+P, e=2cm
5. Relleno de Hormigón liviano s/estructura, e=5cm mínimo
6. Barrera de vapor: Film de polietileno, e= 200 micrones mínimo
7. Lechada portland puro
8. Toma de Pluvial Ac. Inox. Tipo Blücher Nº 402.104.110
9. Caño de Ac. Inox. Φ110, bajada de pluvial
10. Caño de PVC Φ110
11. Caño de ventilación de Ac. Inox. Φ75
12. Desagüe Ac. Inox. Φ75
13. Goterón trapezoidal 2x1cm
13. Revoque grueso fratachado
13a. Revoque Grueso + Revoque Fino + Pintura
14. Impermeabilización cementicia
15. Malla para control de fisuración
16. Revestimiento Venecitas con mortero de toma
17. Tichulo de 8x25x25 cm
18. Tichulo de 12x25x25 cm
19. Espuma poliuretana e=3cm
20. Capa imp. A+P+H con emulsión asfáltica, lana de roca en uniones de distintos mat., juntas, bigotes de hierro
21. Φ6, Anclaje muro
22. Revoque terciado, terminación enduído y pintado
23. Losa de hormigón según cálculo, cara int. vista
24. Estructura de H.A. según cálculo
25. Base de fundación según cálculo
26. Jardinera de H.A. según cálculo
26a. Muro de Contención
26a1. Riostra
26b. Proyeccion de Pilar de ampliación
27. Sistema de losetas prefabricadas tipo Torre del Lago - TReliza EPS
27a. Junta de Dilatación
28. Terreno natural
29. Tierra vegetal
29a. Relleno de Tosca Cementada (100kg/m3)
30. Contrapiso armado con malla 15/15/4.2
31. Pavimento exterior Loseta granitica 25 panes 30 x 30 cm, color gris claro tipo Blangino
32. Baldosa monolítica granallada tipo compacto de Blangino 30 x 30 cm.
33. Separación de polietileno expandido e=2cm
33a. SikaFlex 1A
33b. Relleno de hormigón liviano sin estructura
33b1. Hormigón en segunda etapa con estructura (malla 15/15/4.2)
33a. Water Stop
34. Contrapiso e=7cm
34a. Contrapiso e= variable
34b. Malla Q158 al tercio superior
35. Mortero de asiento baldosa monolítica
36. Baldosa Monolítica Tipo Blangino 30X30 Color a definir
37. Zócalo monolític 7 x 30 cm, e=1,8 cm
38. Linga de acero para anclaje de enredadera. Lleva regulador de tensión.
39. Anclaje de linga en Ac. Inox.
40. Desborde de jardinera. Caño de aluminio de Φ5 cm (cada 1,50m)
41. Jardinera en Mamposteria
42. Abertura de aluminio Ab5. Amurada con poliuretano
42a. Tubular 10x10
42b. Abertura de aluminio Ab6 con perfil de respaldo para impermeabilización. Amuro con poliuretano
42c. Abertura de aluminio Ab4 con perfil de respaldo para impermeabilización. Amuro con poliuretano
42d. Abertura de aluminio Ab3 con perfil de respaldo para impermeabilización. Amuro con poliuretano
43. Cortina tipo Roller 7x8 cm
44. Relleno de Escombros
45. Geotextil (200 g/m2)
46. Grava 1/2" a 1"
47. Caño PVC 110 con perforaciones 1/8" cada 10cm
48. Cuadro: Hierro angulo 1" 5/16
49. Artefacto de iluminación empotrado en piso frente en acero inox. Tipo: Lucciola Ateneos
50. Cumbrera prefabricada
51. Baranda tipo Ab3
52. Φ16mm cada 2.6 cm
53. Cemento Portland Lustrado
54. Marco: Hierro angulo 1" $\frac{1}{2}$ con grapas c/80cm
55. Sellador de Juntas tipo Mastic
56. Relleno preformado para juntas tipo Roundex

REVISIÓN	MARCA	DESCRIPCION	FECHA
		LICITACIÓN ALBAÑILERÍA	2017
		ESTRUCTURA	2016

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA
PLAN DE OBRAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

DIRECTOR DGA:
ARQ. JUAN PEDRO URRUZOLA
EQUIPO DE PROYECTO
ARQ. HORACIO FLORA
ARQ. VICTORIA PEREIRA
ARQ. RAÚL BUZÓ
BACH. NADIA REPETTO
BACH. INÉS PASEYRO
BACH. M. EUGENIA ROCHA

COORD. DE EJECUCIÓN DEL AREA DE PROYECTOS:
ARQ. ADRIANA GORGA MOREIRA
RESPONSABLE DE PROYECTO:
ARQ. HELENA HEINZEN
RESPONSABLE DE COSTOS:
ARQ. ROSARIO SUAREZ
ARQ. SILVIA VARELA

ASESOR TERMICO:
ING. LUIS LAGOMARSINO
ASESOR ELÉCTRICO:
ING. OCTAVIO ROCHA
ASESOR ESTRUCTURA:
ING. PABLO OTERO
ASESOR SANITARIO
TS. PABLO RICHERO
INCENDIO
ARQ. J.P. MERLINO

SERVICIO / OBRA:
CENUR LITORAL NORTE
_SEDE SALTO

ETAPA 2

UBICACION:
Calle Misiones s/n

LAMINA
AD26

DESCRIPCION:
PLATAFORMA DE INVESTIGACIÓN
Corte integral
Detalle de Junta Dilatación

ESCALA
1/10

FECHA
JULIO/2017