

**CONSULTA DE EMPRESA CABLEX S.A. DEL DIA 24/10/17 DE LICITACION
PÚBLICA 21/2017.**

CONSULTA N° 1

Los cables solicitados:

Ítem 12) 2000 m de cable 7x1.5mm²

Ítem 18) 200 m de cable de tierra

Ítem 39) 200 m de cable superplástico 2x4mm²

¿en bobinas de cuantos metros se desea que se entreguen cada uno de ellos?

Ítem 12)

Los 2.000 m de cable 7x1.5mm² deben entregarse en 4 bobinas de 500m

Ítem 18)

Los 200 m de cable de tierra deben entregarse en dos rollos de 100m

Ítem 39)

Los 200 m de cable 2x4mm² deben entregarse en rollos de 100m

CONSULTA N° 2

En referencia al Art. 10 CÁMARAS Y MODULOS DE CONTEO PEATONAL, se consulta:

2.1) Las cámaras, ¿son cámaras de video detección para detectar vehículos y enviar la señal a un controlador de tránsito para generar una demanda?

Sí, son cámaras de video detección para detectar vehículos y enviar las señal a un controlador de tránsito para generar una demanda.

2..2) Cuando se solicita una CÁMARA COMPLETA DE CONTROL, ¿se refiere a un conjunto de 3 cámaras para poder generar en una intersección semafórica 3 zonas de detección?

No, lo que solicita es que cada tres cámaras de control se entregue el software y hardware necesario para controlar esas tres cámaras y enviar la señal a un único controlador de tráfico. Por lo que la cotización del ítem 41) debe incluir una cámara de video detección para detectar vehículos y enviar la señal a un controlador de tránsito para generar una demanda y, de ser necesario, la tercera parte del software y hardware necesario para controlar al menos tres cámaras y enviar la señal a un único controlador de tráfico.

2.3) Cuando se refiere a los MÓDULOS DE CONTEO PEATONAL, ¿se refiere a los semáforos peatonales cuenta regresiva (lo cual en realidad sería un ítem totalmente independiente de las cámaras anteriormente mencionadas)?

El ítem 42) se refiere, como indica el pliego a módulos con contador numérico regresivo LED con cuenta reajutable. Se deberán poder conectar fácilmente a cualquier controlador existente, a través de 220V y señal que se quiera realizar conteo, sin necesidad de realizar modificaciones en controlador.

CONSULTA N° 3

Los ítems 14 y 15 del rubrado (CAÑERÍA PVC 50mm y CAÑO PVC 40mm), generalmente vienen ambos en caños de 3 metros.

¿Es correcto asumir que se puede entregar la cantidad de caños de 3 metros necesarios para completar el metraje solicitado en el rubrado para ambos casos?

Los ítems 14) y 15) se entregarán en caños de largos fabricados usualmente en el mercado, en este caso 3m o los que correspondan.